

ใบประมาณราคาก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กว้างเฉลี่ยช่องละ ๒.๕๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร จำนวน ๙๖ ช่อง หรือความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่
ประมาณราคาโดย นายเปรมกมล ผางแพ่ง เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	เป็นจำนวนเงิน		
1	งานก่อสร้างรั้ว ค.ส.ล. กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร สูง 1.80 เมตร (ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 240 เมตร)		96	ช่อง	4,100.00	393,600.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					393,600.00	

(ลงชื่อ) พงษ์พัฒน์ โยธา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) เปรมกมล ผางแพ่ง กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์พัฒน์ โยธา) (นายเปรมกมล ผางแพ่ง)

(ลงชื่อ) วิสณุกรณ์ ปาเกลื้อ กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) ส.อ.เสกสรรค์ เขจรสัตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิสณุกรณ์ ปาเกลื้อ) (เสกสรรค์ เขจรสัตย์)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	ค่างานต้นทุนต่อ 1 ช่อง							
1	ขุดดินฐานรากและถมคืบ	0.25	ลบ.ม.	-	-	99.00	24.75	24.75
2	ทรายรองพื้น	0.018	ลบ.ม.	339.00	6.10	91.00	1.64	7.74
3	คอนกรีตหยาบ	0.02	ลบ.ม.	-	-	398.00	7.16	7.16
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	4.68	กก.	2.45	11.47	-	-	11.47
	- ทรายผสมคอนกรีต	0.01	ลบ.ม.	439.00	4.39	-	-	4.39
	- หินผสมคอนกรีต	0.018	ลบ.ม.	551.00	9.92	-	-	9.92
4	คอนกรีต	0.26	ลบ.ม.	-	-	436.00	113.36	113.36
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	87	กก.	2.45	213.15	-	-	213.15
	- ทรายผสมคอนกรีต	0.15	ลบ.ม.	439.00	65.85	-	-	65.85
	- หินผสมคอนกรีต	0.28	ลบ.ม.	551.00	154.28	-	-	154.28
5	งานไม้แบบ	3.75	ตร.ม.	-	-	133.00	498.75	498.75
	- ไม้แบบ (ใช้ 5 ครั้ง)	0.75	ลบ.ฟ.	644.00	483.00	-	-	483.00
	- ไม้คร่ำ	0.22	ลบ.ฟ.	707.00	155.54	-	-	155.54
	- ตะปู	0.9	กก.	50.00	45.00	-	-	45.00
6	งานเหล็กเสริมคอนกรีต							
	- SR.24 Dia 6 มม.	7.40	กก	16.51	122.17	4.10	30.34	152.51
	- SR.24 Dia 9 มม.	13.9	กก	16.83	233.94	4.10	56.99	290.93
	- ลวดผูกเหล็ก	0.60	กก	53.00	31.80	-	-	31.80
7	งานผนังก่ออิฐบล็อกจาก	1.80	ตร.ม.	134.00	241.20	65.00	117.00	358.20
8	งานผนังก่ออิฐบล็อกจากช่องลม	1.80	ตร.ม.	134.00	241.20	65.00	117.00	358.20
9	งานฉาบปูนเรียบ	4.80	ตร.ม.	49.00	235.20	82.00	393.60	628.80
10	งานทาสีน้ำพลาสติก	6.60	ตร.ม.	51.00	336.60	30.00	198.00	534.60
	ค่าวัสดุและแรงงาน (ต่อ 1 ช่อง)							4,149.40
	คิดเป็นเงินค่างานต่อ 1 ช่อง							4,100.00

(ลงชื่อ) พงษ์พัฒน์ โยธา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพงษ์พัฒน์ โยธา)

(ลงชื่อ) เปรมกมล ผางแพ่ง กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายเปรมกมล ผางแพ่ง)

(ลงชื่อ) วิสณุกรณ์ ป่าเกลือ กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิสณุกรณ์ ป่าเกลือ)

(ลงชื่อ) ส.อ.เสกสรรค์ เขจรสัจย์ กรรมการกำหนดราคากลาง
 (เสกสรรค์ เขจรสัจย์)

