

ใบประมาณราคาก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างกำแพงรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 160.00

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณราคา งานสาธารณูปโภค กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคาโดย นายวิสุนกรณ์ ปาเกลื้อ เมื่อวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานดิน							
	ดินขุด	32	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,168.00	3,168.00
	รื้อถอนคอนกรีต (ขนทิ้ง)	58	ตร.ม.	-	-	114.00	6,612.00	6,612.00
2	งานคอนกรีต	17	ลบ.ม.	-	-	436.00	7,412.00	7,412.00
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	5.4	ตัน	2,450.00	13,230.00	-	-	13,230.00
	ทรายหยาบ	8.5	ลบ.ม.	451.00	3,833.50	-	-	3,833.50
	หินผสมคอนกรีต	17	ลบ.ม.	551.00	9,367.00	-	-	9,367.00
3	งานเหล็ก							
	เหล็กกลม ขนาด 12 มม.	1.42	ตัน	16,238.00	23,057.96	3,300.00	4,686.00	27,743.96
	เหล็กกลม ขนาด 6 มม.	0.4	ตัน	16,518.00	6,607.20	4,100.00	1,640.00	8,247.20
	ลวดผูกเหล็ก	54	กก.	53.00	2,862.00	-	-	2,862.00
4	งานไม้แบบ	105	ตร.ม.	-	-	133.00	13,965.00	13,965.00
	ไม้แบบ 1" x 6" ยาว 4 ม.	52	ลบ.ฟ.	644.00	33,488.00	-	-	33,488.00
	ไม้ยึดแบบ 1 1/2"x3" ยาว 4 ม.	15	ลบ.ฟ.	707.00	10,605.00	-	-	10,605.00
	ตะปู	13	กก.	50.00	650.00	-	-	650.00
5	งานก่ออิฐ-ฉาบปูน	312	ตร.ม.	-	-	147.00	45,864.00	45,864.00
	อิฐบล็อก	4,056	ก้อน	8.00	32,448.00	-	-	32,448.00
	ปูนซีเมนต์ผสม	6	ตัน	2,301.00	13,806.00	-	-	13,806.00
	ทรายหยาบ	25	ลบ.ม.	451.00	11,275.00	-	-	11,275.00
6	งานช่องรั้ว-ประตู							
	ประตูสแตนเลส ขนาด ยาว 8 เมตร สูง 2.3 ม.	2	ชุด	44,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00
	ช่องรั้วสแตนเลส ขนาด ยาว 2 ม. สูง 1 ม.	25	ชุด	4,400.00	110,000.00	-	-	110,000.00
	ประตูเหล็กดัด ขนาด ยาว 4 ม. สูง 1.20 ม.	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
7	งานสี สีน้ำพลาสติก	624	ตร.ม.	51.00	31,824.00	34.00	21,216.00	53,040.00
8	งานไฟฟ้า คอมไฟหัวเสาพร้อมอุปกรณ์	25	ชุด	324.00	8,100.00	165.00	4,125.00	12,225.00
	สายไฟฟ้า + ท่อพีวีซีร้อยสาย	50	เมตร	83.00	4,150.00	27.00	1,350.00	5,500.00
	รวมเป็นเงิน							521,341.66

