

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคา โครงการวางท่อระบายน้ำซอยสมานมิตร
ปริมาณ วางท่อระบายน้ำกลม คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๓ บ่อ
ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานทาสีคอนกรีตเสริมเหล็ก	112.00	ตร.ม.	-	-	112.00	12,544.00	12,544.00
2	งานดินซุด	101.00	ลบ.ม.	-	-	16.84	1,700.84	1,700.84
3	ทรายหยาบ	5.60	ลบ.ม.	4.61	2,581.00	99.00	554.40	3,136.00
4	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	5.60	ลบ.ม.	-	-	306.00	1,713.60	1,713.60
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.45	ตัน	2,450.00	3,552.50	-	-	3,552.50
	- ทรายผสมคอนกรีต	3.40	ลบ.ม.	461.00	1,567.40	-	-	1,567.40
	- หินผสมคอนกรีต	5.70	ลบ.ม.	598.00	3,408.60	-	-	3,408.60
5	งานวางท่อระบายน้ำกลม คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø - 0.40 เมตร วางพร้อมยาแนว	140.00	ท่อน	306.00	42,840.00	90.00	12,600.00	55,440.00
6	งานบ่อพัก คสล. พร้อมฝาปิด							
6.1	คอนกรีตโครงสร้าง (Strength 240 ksc.)	4.12	ลบ.ม.	-	-	306.00	1,260.71	1,260.72
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.38	ตัน	2,450.00	3,381.00	-	-	3,381.00
	- ทรายผสมคอนกรีต	2.40	ลบ.ม.	461.00	1,106.40	-	-	1,106.40
	- หินผสมคอนกรีต	4.50	ลบ.ม.	598.00	2,691.00	-	-	2,691.00
6.2	เหล็กเสริม DB 12 มม.	0.55	ตัน	17,387.00	9,510.69	3,300.00	1,805.10	11,315.79
6.3	เหล็กเสริม RB 9 มม.	0.11	ตัน	14,906.00	1,639.66	4,100.00	451.00	2,090.66
6.4	ลวดผูกเหล็ก	15.00	กก.	53.00	795.00	-	-	795.00
6.5	เหล็กฉาก 40x40x4 มม.	10.00	ท่อน	314.00	3,140.00	40.00	400.00	3,540.00
6.6	ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 "	2.00	ท่อน	408.00	816.00	-	-	816.00
6.7	งานไม้แบบ	37.00	ตร.ม.	-	-	133.00	4,921.00	4,921.00
	- ไม้แบบ	9.25	ลบ.ฟ.	644.00	5,957.00	-	-	5,957.00
	- ไม้คร่าว	2.77	ลบ.ฟ.	707.00	1,958.39	-	-	1,958.39
	- ตะปู	7.00	กก.	50.00	350.00	-	-	350.00
	รวมเป็นเงิน							123,246

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
 สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคา โครงการวางท่อระบายน้ำซอยสมานมิตร
 ปริมาณ วางท่อระบายน้ำกลม คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑๔๐ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๓ บ่อ
 ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 เมื่อวันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน
7	งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
7.1	ทรายหยาบ		ลบ.ม.	461.00	2,305.00	99.00	495.00	2,800.00
7.2	คอนกรีต (Strength 240 ksc.)		ลบ.ม.	-	-	306.00	4,819.50	4,819.50
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์		ตัน	2,450.00	12,960.50	-	-	12,960.50
	- ทรายผสมคอนกรีต		ลบ.ม.	461.00	4,149.00	-	-	4,149.00
	- หินผสมคอนกรีต		ลบ.ม.	598.00	10,166.00	-	-	10,166.00
7.3	เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. ขนาดตาราง 0.20x 0.20 ม.		ตร.ม.	25.00	2,625.00	525.00	525.00	3,150.00
	รวมเป็นเงิน							161,290.90

ลงชื่อ นายพงษ์พัฒน์ โยธา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพงษ์พัฒน์ โยธา)

ลงชื่อ นายเปรมกมล ผางแพ่ง กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายเปรมกมล ผางแพ่ง)

ลงชื่อ นายวิสุนกรณ์ ป่าเกลื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิสุนกรณ์ ป่าเกลื่อ)

ลงชื่อ สิบเอกเสกสรรค์ เขจรสัตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง
 (เสกสรรค์ เขจรสัตย์)

