ปร.๔

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลแวงใหญ่

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบานเย็น

ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุก ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๖ ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวหนองแวง หมู่ที่ ๓ ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดข

ฝ่ายประมาณราคา งานสาธารณูปโภค กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลแวงใหญ่

ประมาณการโดย นายวิสนุกรณ์ ป่าเกลือ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน	
1	**งานดิน**								
	ถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	216	ตร.ม.	-	-	1.32	285.00	285.00	
2	**งานรื้อถอน**								
	รื้อถอนคอนกรีต (ขนทิ้ง)	6	ตร.ม.	-	-	114	684.00	684.00	
3	**งานคอนกรีต**	32	ลบ.ม.	-	-	306	9,792.00	9,792.00	
	STRENGTH 240 ก.ก./ตร.ซม.								
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	10.70	ตัน	2,450	26,215.00		-	26,215.00	
	ทรายหยาบ	19	ลบ.ม.	461	8,759.00		-	8,759.00	
	หินผสมคอนกรีต	34	ลบ.ม.	598	20,332.00		-	20,332.00	
	ทรายรองพื้น หนา 0.05 เมตร	10	ลบ.ม.	339	3,390.00	99	990.00	4,380.00	
4	**งานเหล็ก**								
	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	216	ตร.ม.	25	5,400.00	5	1,080.00	6,480.00	
	เหล็กกลม 19 มม.	0.07	ตัน	20,074	1,405.18	-	-	1,405.18	
5	**งานไม้แบบ**	21	ตร.ม.	-	-	133	2,793	2,793	
	ไม้แบบ 1 "x6" ยาว 4 ม.	10	ลบ.ฟ.	644	6,440.00			6,440.00	
	ไม้ยึดแบบ 1 1/2" x 3" ยาว 4 ม.	3	ลบ.ฟ.	707	2,121.00			2,121.00	
	ตะปู	2	กก.	50	100.00			100.00	
6	**งานรอยต่อคอนกรีต**								
	แอสฟัลท์หยอดรอยต่อ	6	ลิตร	15	90.00	5	30	120.00	
7	**งานไหล่ทาง**								
	หินคลุก	5	ลบ.ม.	485	2,425.00			2,425.00	
	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							92,331.18	