

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม Control Dump
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานค่าชุดตกขยะ ค่าชุดตกขยะ 1,800 ตัน (ใช้อัตรา 1 ตันเท่ากับ 4 ลูกบาศก์เมตร)	7,200	ลบ.ม.			16.64	119,808	119,808.00
2	งานค่ากำจัด ค่าฝังกลบ							
2.1	งานชั้นดินปกคลุมหนา 0.45 เมตร	450	ลบ.ม.	80.00	36,000.00	-	-	36,000.00
2.2	งานก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำชะขยะ PVC Ø 4" ท่อ PVC Ø 4"	1	เหมารวม	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
2.3	งานก่อสร้างท่อระบายก๊าซ ท่อ PVC Ø 4"	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
2.4	งานก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำชะขยะ (ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักรพร้อมตกแต่งคัน)	1	เหมารวม	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00
3	งานก่อสร้างถนนลูกรังภายใน	160	ลบ.ม.	250.00	40,000.00	-	-	40,000.00
	รวมเป็นเงิน							282,808

ลงชื่อ พ.จ.อ. นรุตพงศ์ เนย์ไธสง กรรมการกำหนดราคากลาง
(นรุตพงศ์ เนย์ไธสง)

ลงชื่อ เปรมกมล ผางแพ่ง กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเปรมกมล ผางแพ่ง)

ลงชื่อ สัญญา ไม้อ่อน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสัญญา ไม้อ่อน)

ใบประมาณราคาก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม Control Dump
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน
	งานก่อสร้างท่อระบายก๊าซ PVC Ø 4 "	1	ชุด					
	(ยกเลิกงานปูทรายหยาบ)							
1	ท่อ PVC Ø 4 นิ้ว เจาะรู (ชั้น 13.5)	2	ท่อน	948	1,896.00	-	-	1,896.00
2	ข้อต่อตรง PVC Ø 4 นิ้ว เจาะรู (ชั้น 13.5)	1	อัน	85	85.00	-	-	85.00
3	ข้องอ PVC Ø 4 นิ้ว เจาะรู (ชั้น 13.5)	2	อัน	238	476.00	-	-	476.00
4	สามทาง PVC Ø 4 นิ้ว เจาะรู (ชั้น 13.5)	1	อัน	341	341.00	-	-	341.00
5	กรวดแม่น้ำ ขนาด 1-1.5 นิ้ว	2	ลบ.ม.	635	1,270.00	-	-	1,270.00
6	คอนกรีต (180 ksc)	0.76	ลบ.ม.	1,822	1,384.72	-	-	1,384.72
7	ไม้แบบ	1.9	ลบ.ฟ.	644	1,223.60			1,223.60
8	เหล็ก RB 6	42	กก.	15.53	652.26	-	-	652.26
9	เหล็ก RB 9	102	กก.	15	1,400.60	-	-	1,400.60
10	เหล็ก RB 12	4	กก.	14.67	660.15	-	-	660.15
11	ค่าแรงงาน (30%)	1	เหมารวม	-	-	2,816.80	2,816.80	2,816.80
	รวมเป็นเงิน							12,206.13
	คิดเป็นค่างาน							12,000

ลงชื่อ พ.จ.อ. นฐพงศ์ เนย์ไธสง กรรมการกำหนดราคากลาง
(นฐพงศ์ เนย์ไธสง)

ลงชื่อ เปรมกมล ผางแพ่ง กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเปรมกมล ผางแพ่ง)

ลงชื่อ สัญญา ไม้้ออน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสัญญา ไม้้ออน)

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม Control Dump
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
	งานก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำชะขยะ							
1	ท่อ PVC Ø 4 นิ้ว เจาะรู	15	ท่อน	948	14,220.00			14,220.00
1	ข้อต่อตรง PVC Ø 4 นิ้ว	14	อัน	85	1,190.00	-	-	1,190.00
2	กรวดแม่น้ำ ขนาด 1-1.5 นิ้ว หุ้มแนวท่อ	4	ลบ.ม.	635	2,540.00	-	-	2,540.00
3	บ่อคอนกรีต ขนาด Ø 0.80 เมตร	9	อัน	208	1,872.00	-	-	1,872.00
4	ฝาปิดบ่อคอนกรีต ขนาด Ø 0.80 เมตร	1	อัน	132	132.00	-	-	132.00
5	ค่าแรงงาน (30%)	1	เหมารวม	-	-	-	-	5,986.20
	รวมเป็นเงิน							25,940.20
	คิดเป็นค่างาน							25,000

ลงชื่อ พ.จ.อ. นรพงค์ เนยไธสง กรรมการกำหนดราคากลาง

(นรพงค์ เนยไธสง)

ลงชื่อ เปรมกมล ผางแพ่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเปรมกมล ผางแพ่ง)

ลงชื่อ สัณญา ไม้อ่อน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัณญา ไม้อ่อน)

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม Control Dump
สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำชะขยะ							
	งานถางป่า							
	ถากถางและล้มต้นไม้	1,500	ตร.ม.	-	-	2.38	3,570	3,570.00
2	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักรพร้อมตกแต่งคัน	2,800	ลบ.ม.	-	-	16.64	46,592	46,592.00
	รวมเป็นเงิน							50,162.00
	คิดเป็นค่างาน							50,000

ลงชื่อ พ.จ.อ. นรุตพงศ์ เนยไธสง กรรมการกำหนดราคากลาง

(นรุตพงศ์ เนยไธสง)

ลงชื่อ เปรมกมล ผางแพ่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเปรมกมล ผางแพ่ง)

ลงชื่อ สัญญา ไม้อ่อน ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสัญญา ไม้อ่อน)

