

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคา โครงการขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. จากหน้าบ้านนายสวัสดิ์ วงษ์ช้าง - มหาลัยปูลา
ปริมาณ - ฝั่งขวาทาง กว้าง 1.00 เมตร ความยาว 435 เมตร และกว้าง 0.50 เมตร ความยาว 230 เมตร
- ฝั่งซ้ายทาง กว้าง 1.00 เมตร ความยาว 599 เมตร และกว้าง 0.50 เมตร ความยาว 40 เมตร

ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณรวมพื้นที่ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,169 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลเวียงใหญ่ ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานดินขุด-ตัด พร้อมขนทิ้ง	233.00	ลบ.ม.	-	-	38.40	8,947.20	8,947.20
2	งานปรับเกลี่ยแต่งพร้อมบดทับพื้นดินเดิม	1,169.00	ตร.ม.	-	-	3.30	3,857.70	3,857.70
3	ทรายหยาบ	58.00	ลบ.ม.	498.00	28,884.00	99.00	5,742.00	34,626.00
4	คอนกรีตโครงสร้าง (Strength 240 ksc.)	175.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	53,550.00	53,550.00
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	58.80	ตัน	2,528.00	148,646.40	-	-	148,646.40
	- ทรายผสมคอนกรีต	105.00	ลบ.ม.	498.00	52,290.00	-	-	52,290.00
	- หินผสมคอนกรีต	190.00	ลบ.ม.	551.00	104,690.00	-	-	104,690.00
5	เหล็กตะแกรง wire mesh Ø 4 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	1,169.00	ตร.ม.	25.00	29,225.00	5.00	5,845.00	35,070.00
6	เหล็ก Dowel 12 มม.	0.21	ตัน	19,065.00	3,927.39	3,300.00	679.80	4,607.19
7	งานแบบข้างติดตามความยาว 2 ข้าง	650.00	เมตร	-	-	20.60	13,390.00	13,390.00
	- ไม้แบบ	48.75	ลบ.ฟ.	644.00	31,395.00	-	-	31,395.00
	- ไม้โครง	14.62	ลบ.ฟ.	719.00	10,511.78	-	-	10,511.78
	- ตะปู	39.00	กก.	49.00	1,911.00	-	-	1,911.00
8	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	1,150.00	เมตร	-	-	12.50	14,375.00	14,375.00
	- ยางแอสฟัลท์	340.00	ลิตร	17.00	5,780.00	-	-	5,780.00
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							523,647.27

