

ใบประมาณราคาก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ เขต 1 และ เขต 2

ปริมาณ เขต ๑ จำนวน 15 สายทาง พื้นที่ผิวเกรดปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 70,025 ตารางเมตร

- ปริมาตรหินลูกรังซ่อมแซมผิวถนนไม่น้อยกว่า 249 ลูกบาศก์เมตร

เขต 2 จำนวน 18 สายทาง พื้นที่ผิวเกรดปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 82,560 ตารางเมตร

- ปริมาตรหินลูกรังซ่อมแซมผิวถนนไม่น้อยกว่า 104 ลูกบาศก์เมตร

จำนวน 33 สายทาง พื้นที่ผิวเกรดปรับเกลี่ยไม่น้อยกว่า 152,585 ตารางเมตร ปริมาตรหินลูกรังซ่อมแซมผิวถนนรวมไม่น้อยกว่า 353 ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณการโดย นายเปรมกมล ผางแพ่ง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานดิน เกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นเดิม ทางป่า ขุดต่อ ขนาดเบา (โดยใช้รถเกรดเดอร์)	152,585	ตร.ม.	-	-	1.65	251,765.00	251,765.00
2	งานหินลูกรัง หินลูกรัง หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	353	ลบ.ม.	154.00	54,362.00	-	-	54,362.00
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							306,127

ลงชื่อ นายพงษ์พัฒน์ โยธา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์พัฒน์ โยธา)

ลงชื่อ นายเปรมกมล ผางแพ่ง กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเปรมกมล ผางแพ่ง)

ลงชื่อ นายวิสุนกรณ์ ป่าเกลือ กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายวิสุนกรณ์ ป่าเกลือ)

ลงชื่อ สิบเอกเสกสรรค์ เขจรสัตย์ กรรมการกำหนดราคากลาง

(เสกสรรค์ เขจรสัตย์)

