

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สด.ศพด.๓ แบบไม่ตอกเข็ม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๘๑-๑๐๐ คน
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่
ประมาณราคาโดย นายวิสุนกรณ์ ป่าเกลือ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4	ครอบหางมน	10	แผ่น	41	410.00	-	-	410.00	
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	28	ท่อน	1120	31,360.00	-	-	31,360.00	
	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	36	ท่อน	795.00	28,620.00	-	-	28,620.00	
	เหล็กตัวซี 150x50x20x3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	30	ท่อน	1,053.00	31,590.00	-	-	31,590.00	
	เหล็กตัวซี 150x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร	107	ท่อน	577.00	61,739.00	-	-	61,739.00	
	เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126	เมตร	57.00	7,182.00	-	-	7,182.00	
	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	126	เมตร	57.00	7,182.00	-	-	7,182.00	
	แผ่นกันนกยาว 0.60 เมตร/แผ่น	210	แผ่น	17.00	3,570.00	-	-	3,570.00	
	รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	28	เมตร	350.00	9,800.00	-	-	9,800.00	
	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1	เหมารวม	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงหลังคา	497	ตร.ม.	-		180.00	89,460.00	89,460.00	
	พร้อมมุงกระเบื้องลอนคู่							370,208.00	
	รวม 3								
	งานฉิวพื้น								
	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดฉิวมัน ขนาด 12x12 นิ้ว รวมปูนทรายและยาแนว	297	ตร.ม.	242.00	71,874.00	125.00	37,125.00	108,999.00	
	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดฉิวหยาบ ขนาด 8x8 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	23	ตร.ม.	221.00	5,083.00	125.00	2,875.00	7,958.00	
	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	188	ตร.ม.	76.00	14,288.00	40.00	7,520.00	21,808.00	

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.๓ แบบไม่ตอกเข็ม

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๘๑-๑๐๐ คน

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคาโดย นายวิสุนกรณ์ ป่าเกลือ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

[illegible]

ใบประมาณราคาก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สด.ศพด.๓ แบบไม่ตอกเข็ม
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๘๑-๑๐๐ คน
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทรงธรรม ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่
ประมาณราคาโดย นายวิสุนกรณ์ ป่าเกลือ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
11	สวิตช์ชนิดผิวผนัง	18	ชุด	40.00	720.00	90.00	1,620.00	2,340.00	
	ปลั๊กเต้าเสียบชนิดฝังผนัง	9	ชุด	80.00	720.00	90.00	810.00	1,530.00	
	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆและอุปกรณ์	1	เหมารวม	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	เครื่องสำรองไฟฉุกเฉิน	2	ชุด	2,500.00	5,000.00	310.00	620.00	5,620.00	
	ถังดับเพลิงเคมีแบบมือถือ	8	ชุด	2,200.00	17,600.00	-	-	17,600.00	
	รวม 10							85,870.00	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1600 ลิตร	1	ชุด	10,100.00	10,100.00	1,515.00	1,515.00	11,615.00	
	ถังดักไขมันสำเร็จรูป	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	700.00	700.00	4,200.00	
	บ่อดักขยะและไขมัน	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	300.00	300.00	2,100.00	
	บ่อบั่ก คสล.	8	บ่อ	900.00	7,200.00	100.00	800.00	8,000.00	
12	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.30 เมตร	40	เมตร	390.00	15,600.00	125.00	5,000.00	20,600.00	
	งานระบบท่อต่างๆ ภายในอาคาร	1	เหมารวม	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวม 11							51,515.00	
	งานอื่น ๆ								
	ราวระเบียง+บันไดแอสตันเลส	24	เมตร	1,250.00	30,000.00	850.00	20,400.00	50,400.00	
	บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4x4 นิ้ว	122	เมตร	40.00	4,880.00	50.00	6,100.00	10,980.00	
	รวม 12							61,380.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							#####	