

ใบประมาณราคาก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเจริญศรี (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงใหญ่)
ปริมาณ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 320 ตารางเมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 7 ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
เมื่อวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน
1	งานดิน							
	ถางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	480.00	ตร.ม.	-	-	1.67	802.00	802.00
2	งานคอนกรีต	48.00	ลบ.ม.	-	-	306.00	14,688.00	14,688.00
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ STRENGTH 240 ก.ก./ตร.ซม.	48.00	ลบ.ม.	1,915.00	91,920.00	-	-	91,920.00
	ทรายรองพื้น หนา 0.05 เมตร	16.00	ลบ.ม.	429.00	6,864.00	99.00	1,584.00	8,448.00
3	งานเหล็ก							
	Wire Mesh 4 มม.@0.20x0.20 ม.	320.00	ตร.ม.	32.00	10,240.00	5.00	1,600.00	11,840.00
	เหล็กกลม 15 มม.	0.06	ตัน	15,537.00	1,007.83			
4	งานไม้แบบ	80.00	เมตร	-	-	20.60	1,648.00	1,007.83
	ไม้แบบ 1"x 6" ยาว 4 ม.	6.00	ลบ.ฟ.	644.00	3,864.00			1,648.00
	ไม้ยึดแบบ 1 1/2"x3" ยาว 4 ม.	1.80	ลบ.ฟ.	707.00	1,272.60			3,864.00
	ตะปู	6.00	กก.	50.00	300.00			1,272.60
5	งานรอยต่อคอนกรีต							300.00
	ยางหยอดร่องคอนกรีต	2.80	กก.	66.00	184.80			184.80
6	งานไหล่ทาง							
	หินคลุก	40.00	ลบ.ม.	19,920.00	19,920.00			19,920.00
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							155,895.23

ลงชื่อ นายพงษ์พัฒน์ โยธา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์พัฒน์ โยธา)

ลงชื่อ นายเปรมกมล ผางแพ่ง กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเปรมกมล ผางแพ่ง)

ลงชื่อ นายวิสุนกรณ์ ป่าเกลือ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิสุนกรณ์ ป่าเกลือ)

ลงชื่อ สิบเอกเสกสรรค์ เขจรสัจย์ กรรมการกำหนดราคากลาง
(เสกสรรค์ เขจรสัจย์)

