

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคา ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
ปริมาณ ความสูงเสา 9.00 เมตร หลอด 250 W.HPS. ติดตั้งแบบกิ่งเดี่ยว จำนวน 21 ต้น
สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 2199 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 229 (ชนบท) - บร
ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยว และอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	21	ต้น	7,500.00	157,500.00	-	-		157,500.00
2	โคมไฟฟ้า 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์	21	โคม	4,950.00	103,950.00	-	-		103,950.00
3	ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	21	ชุด	150.00	3,150.00	-	-		3,150.00
4	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตขนาด 0.40x0.80 x1.20 เมตร	21	แท่ง	3,600.00	75,600.00	-	-		75,600.00
5	เสาไฟฟ้า NYY 3ป10 ตร.มม.	777	เมตร	166.00	128,982.00	-	-		128,982.00
6	สายไฟฟ้า THW 1x25 ตร.มม.	441	เมตร	9.70	4,277.70	-	-		4,277.70
7	ชุดวางสายไฟฟ้าพร้อม Precast ปิดทับ	735	เมตร	85.00	62,475.00	-	-		62,475.00
8	Grond rod	21	ชุด	350.00	7,350.00	-	-		7,350.00
9	ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน								
9.1	รีเลย์พร้อมโฟโตเซล 60a. 220 v.	1	ชุด	4,200.00	4,200.00	-	-		4,200.00
9.2	เซฟตี้สวิตช์ 60A (รวมฟิวส์กันน้ำ) พร้อมท่อ Ø 1 1/4 "	1	ชุด	4,880.00	4,880.00	-	-		4,880.00
9.3	ค่าดินท้อลอด พร้อมท่อ Ø 2 1/2"	15	เมตร	900.00	13,500.00	-	-		13,500.00
10	ค่าติดตั้งดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำ เสาไฟฟ้า	21	ต้น	-	-	1,650.00	34,650.00		34,650.00
11	ค่าขนส่งจาก กทม.ถึงหน้างาน	21	ต้น	-	-	550.00	11,550.00		11,550.00
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								612,064.70

ลงชื่อ นายพงษ์พัฒน์ โยธา
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ นายเปรมกมล ผางแพ่ง
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ นายวิสุนกรณ ป่าเกลือ
กรรมการกำหนดราคากลาง