ปร.๔

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลแวงใหญ่

ประมาณราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแวงใหญ่ - โคกสว่าง

ปรับพื้นทางเดิม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร

ลงลูกรัง กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือปริมาตรหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแวงใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลแวงใหญ่

ประมาณราคาโดย นายวิสนุกรณ์ ป่าเกลือ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานดิน**								
	ถางป่าขุดตอ ขนาดกลาง	8,000	ตร.ม.	-	-	3.47	27,760	27,760.00	
	ลูกรัง	360	ลบ.ม.	174	62,640.00	-	-	62,640.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							90,400	