

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคา โครงการขุดลอกลำห้วยหนองเอี่ยน บริเวณฝายราษฎร์สามัคคี - คันกันน้ำ คสล.

คันกันน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบะแค หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณราคา งานสาธารณูปโภค กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคาโดย นายวิสุนกรณ์ ป่าเกลือ เมื่อวันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานดิน							
	ดินถม	407	ลบ.ม.	-	-	17.00	6,919.00	6,919.00
	ดินขุด	65	ลบ.ม.	-	-	125.00	8,125.00	8,125.00
2	งานคอนกรีต	65	ลบ.ม.	-	-	436.00	28,340.00	28,340.00
	STRENGTH 180 กก./ตร.ชม.							
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	19.76	ตัน	2,450.00	48,412.00	-	-	48,412.00
	ทรายหยาบ	28	ลบ.ม.	439.00	12,292.00	-	-	12,292.00
	หินผสมคอนกรีต	64	ลบ.ม.	551.00	35,264.00	-	-	35,264.00
	ทรายรองพื้น หินา 0.05 เมตร	19	ลบ.ม.	339.00	6,441.00	-	-	6,441.00
3	งานเหล็ก							
	เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	2.00	ตัน	16,238.00	32,476.00	3,300.00	6,600.00	39,076.00
	เหล็กกลม 6 มม.	1.50	ตัน	16,518.00	24,777.00	4,100.00	6,150.00	30,927.00
	ลวดผูกเหล็ก	105.00	กก	53.00	5,565.00	-	-	5,565.00
4	งานไม้แบบ	45.00	ตร.ม.	-	-	133.00	5,985.00	5,985.00
	ไม้แบบ 1" x 4" ยาว 4 ม.	15.00	ลบ.ฟ.	728.00	10,920.00	-	-	10,920.00
	ไม้ยึดแบบ 1 1/2" x 3" ยาว 4 ม.	5.00	ลบ.ฟ.	707.00	3,535.00	-	-	3,535.00
	ตะปู	5.00	กก	50.00	250.00	-	-	250.00
								242,051.00

(ลงชื่อ) พงษ์พัฒน์ โยธา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์พัฒน์ โยธา)

(ลงชื่อ) เปรมกมล ผางแพ่ง กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเปรมกมล ผางแพ่ง)

(ลงชื่อ) วิสุนกรณ์ ป่าเกลือ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิสุนกรณ์ ป่าเกลือ)

(ลงชื่อ) ส.อ.เสกสรรค์ เขจรสัจย์ กรรมการกำหนดราคากลาง
(เสกสรรค์ เขจรสัจย์)

