

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคา โครงการขุดลอกลำห้วยหนองเอี่ยน บริเวณฝายราษฎร์สามัคคี - คันกันน้ำ คสล.

ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๔๑ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๑ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๗๑๕ ลูกบาศก์เมตร
ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๑๓ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๑ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๒๗๕ ลูกบาศก์เมตร และ
ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ เมตร จำนวน ๒ แฉว แฉวละ ๘ ท่อน พร้อมเทาดคองกริต ทางน้ำเข้า-ออก ขนาดกว้าง
๓.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖.๕๐ เมตร จนถึงกันลำห้วย หนา ๐.๑๐ เมตร

ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้างตามสภาพหน้างาน ช่วงแคบสุด กว้างเฉลี่ย ๑๘ เมตร ช่วงกว้างที่สุด กว้างเฉลี่ย ๔๓ เมตร ยาว ๖๗ เมตร
ลึกเฉลี่ยจากเดิม ๑ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๓ ลูกบาศก์เมตร

ช่วงที่ ๔ ขุดรื้อคันดินออก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๒๓ เมตร ยาว ๔๓ เมตร สูงเฉลี่ย ๔ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓.๙๕๖ ลบ.ม
สถานที่ก่อสร้าง บ้านบะแค หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณราคา งานสาธารณูปโภค กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคาโดย นายวิสุนกรณ์ ป่าเกลือ เมื่อวันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานถางป่า							
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	1,140	ตร.ม.	-	-	2.00	2,280.00	2,280.00
2	งานขุดลอก							
	ค่าขุดดินด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้าย (ดินขุด ขนย้ายทั้งบริเวณวัดจิตตปริวาราม)	12,989	ลบ.ม.	-	-	31.00	402,659.00	402,659.00
3	งานท่อระบายน้ำ							
	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 หนา 1.00 เมตร	16	ท่อน	1,275.00	20,112.00	165.00	2,640.00	22,752.00
4	งานคอนกรีตหยาบรองท่อระบายน้ำ	2.4	ลบ.ม.	-	-	436.00	1,046.00	1,046.00
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.49	ตัน	2,450.00	1,250.50	-	-	1,200.50
	ทรายหยาบ	1.50	ลบ.ม.	439.00	658.50	-	-	658.50
	หินผสมคอนกรีต	3.00	ลบ.ม.	551.00	1,377.50	-	-	1,377.50
5	งานดาดคอนกรีต	4.50	ลบ.ม.	-	-	436.00	1,962.00	1,962.00
	STRENGTH 180 กก./ตร.ชม.							
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1.36	ตัน	2,450.00	3,332.00	-	-	3,332.00
	ทรายหยาบ	2.00	ลบ.ม.	439.00	878.00	-	-	878.00
	หินผสมคอนกรีต	4.50	ลบ.ม.	551.00	2,479.50	-	-	2,479.50

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
6	งานเหล็ก							
	เหล็กกลม 6 มม.	0.04	ตัน	16518	660.72	4100	164	824.72
	ลวดผูกเหล็ก	1	กก.	53	53	-	-	53
7	งานไม้แบบ	2	ตร.ม.	-	-	133.00	266.00	266.00
	ไม้แบบ 1" x 4" ยาว 4 ม.	2	ลบ.ฟ	610.00	1,220.00	-	-	1,220.00
	ไม้ยึดแบบ 1 1/2" x 3" ยาว 4 ม.	0.5	ลบ.ฟ	707.00	353.50	-	-	353.50
	ตะปู	0.5	กก.	50.00	25.00	-	-	25.00
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							443,367.22

(ลงชื่อ) พงษ์พัฒน์ โยธา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพงษ์พัฒน์ โยธา)

(ลงชื่อ) เปรมกมล ผางแพ่ง กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายเปรมกมล ผางแพ่ง)

(ลงชื่อ) วิสณุกรณ์ ป่าเกลื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิสณุกรณ์ ป่าเกลื่อ)

(ลงชื่อ) ส.อ.เสกสรรค์ เขจรสัจย์ กรรมการกำหนดราคากลาง
 (เสกสรรค์ เขจรสัจย์)

၈၄

၂.