

ใบประมาณราคาก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างทางน้ำล้นผ่าน คสล. ฝ่ายต้นหมี่

ทางน้ำล้นผ่าน ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบะแค หมู่ที่ ๕ ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคาโดย นายวิสุนกรณ์ ปาเกลื้อ เมื่อวันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานดิน							
	- ดินถม	600	ลบ.ม.	-	-	17.00	10,200.00	10,200.00
	- ดินขุด	70	ลบ.ม.	-	-	125.00	8,750.00	8,750.00
2	งานคอนกรีต	70	ลบ.ม.	-	-	436.00	30,520.00	30,520.00
	- Strength 180 กก./ตร.ซม.							
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	21.28	ตัน	2,450.00	52,136.00	-	-	52,136.00
	- ทรายหยาบ	30	ลบ.ม.	439.00	13,170.00	-	-	13,170.00
	- หินผสมคอนกรีต	70	ลบ.ม.	551.00	38,570.00	-	-	38,570.00
	- ทรายรองพื้น หนา 0.05 เมตร	22	ลบ.ม.	339.00	7,458.00	-	-	7,458.00
3	งานเหล็ก							
	- เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	1.8	ตัน	16,238.00	29,228.40	3,300.00	5,940.00	35,168.00
	- เหล็กกลม 6 มม.	1	ตัน	16,518.00	16,518.00	4,100.00	4,100.00	20,618.00
	- ลวดผูกเหล็ก	84	กก.	53.00	4,452.00	-	-	4,452.00
4	งานไม้แบบ	40	ตร.ม.	-	-			5,320.00
	- ไม้แบบ 1" x8 " ยาว 4 ม.	13	ลบ.ฟ.	728.00	9,464.00	-	-	9,464.00
	- ไม้ยึดแบบ 1" 1/2x3" ยาว 4 ม.	4	ลบ.ฟ.	707.00	2,828.00	-	-	2,828.00
	- ตะปู	4	กก.	50.00	200.00	-	-	200.00
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							238,854.00

