

ใบประมาณราคาก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างคันกั้นน้ำ คสล. ลำห้วยยาง

ปริมาณ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร สูง ๓.๕๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเวียงใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคาโดย นายเปรมกมล ผางแผ้ว เมื่อวันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน
1	งานถากถางล้มต้นไม้	1	เหมารวม	-	-	1000	1,000.00	1,000.00
2	งานดินถม	340	ลบ.ม.	-	-	20.00	6,800.00	6,800.00
3	งานดินซุด	22	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,178.00	2,178.00
4	ทรายรองพื้น	17.6	ลบ.ม.	339.00	5,966.40	91.00	1,601.60	7,568.00
5	คอนกรีตโครงสร้าง (Strength 180 ksc.)	52.48	ลบ.ม.	-	-	436.00	22,881.28	22,881.28
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	15.9	ตัน	2,450.94	38,969.95	-	-	38,969.95
	- ทรายผสมคอนกรีต	22.5	ลบ.ม.	439.25	9,883.13	-	-	9,883.13
	- หินผสมคอนกรีต	51.9	ลบ.ม.	551.40	28,617.66	-	-	28,617.66
6	เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	0.767	ตัน	16,238.00	12,454.55	4,100.00	3,144.70	15,599.25
7	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	1.067	ตัน	16,518.00	17,624.71	4,100.00	4,374.70	21,999.41
9	ลวดผูกเหล็ก	54	กก.	53.00	2,862.00	-	-	2,862.00
9	งานไม้แบบ	170	ตร.ม.	-	-	133.00	22,610.00	22,610.00
	- ไม้แบบ	42	ลบ.ฟ.	728.97	30,616.74	-	-	30,616.74
	- ไม้คร่าว	12	ลบ.ฟ.	707.16	8,485.92	-	-	8,485.92
	- ตะปู	43	กก.	50.47	2170.21	-	-	2,170.21
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							222,241.55

(ลงชื่อ) พงษ์พัฒน์ โยธา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) เปรมกมล ผางแผ้ว กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพงษ์พัฒน์ โยธา) (นายเปรมกมล ผางแผ้ว)

(ลงชื่อ) วิสณุกรณ์ ป่าเกลื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง (ลงชื่อ) ส.อ.เสกสรรค์ เขจรสัจย์ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายวิสณุกรณ์ ป่าเกลื่อ) (เสกสรรค์ เขจรสัจย์)

