ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลแวงใหญ่

ประมาณราคา ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต

ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๑๘.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านบะแค หมู่ที่ ๕ - บ้านฮ่องหอย ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวั

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลแวงใหญ่

ประมาณราคาโดย นายวิสนุกรณ์ ป่าเกลือ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานคอนกรีตพื้นสนาม ขนาด 25x45 ม.								
1.1	งานดิน								
	ปรับเกลี่ย+บดอัดดินเดิม	1,125	ตร.ม.	-	-	9.00	10,125.00	10,125.00	
	ดินถมบดอัดแน่น	113	ลบ.ม.	55.00	6,215.00	39.00	4,407.00	10,622.00	
1.2	งานคอนกรีต	113	ลบ.ม.	-	-	436.00	49,268.00	49,268.00	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	38	ตัน	2,518.00	95,684.00	-	-	95,684.00	
	ทรายผสมคอนกรีต	68	ลบ.ม.	448.00	30,464.00	-	-	30,464.00	
	หินผสมคอนกรีต	123	ลบ.ม.	588.00	72,324.00	-	-	72,324.00	
	ทรายรองพื้นอัดแน่น หนา 10 ซม.	113	ลบ.ม.	341.00	38,533.00	99.00	11,187.00	49,720.00	
	Wire Mesh 4 มม. **@0.20x0.20**	1,125	ตร.ม.	29.00	32,625.00	5.00	5,625.00	38,250.00	
1.3	งานไม้แบบ								
	ไม้แบบ+เคร่า+ตะปู	18	ตร.ม.	486.00	8,748.00	133.00	2,394.00	11,142.00	
1.4	งานพื้น								
	ผิวขัดหยาบ	1,125	ตร.ม.	-	-	40.00	45,000.00	45,000.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							412,599.00	

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลตำบลแวงใหญ่

ประมาณราคา ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต

ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๑๘.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านบะแค หมู่ที่ ๕ - บ้านฮ่องหอย ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวั

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลแวงใหญ่

ประมาณราคาโดย นายวิสนุกรณ์ ป่าเกลือ เมื่อวันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานพื้นสนามฟุตซอลมาตรฐานกลางแจ้ง พื้นสนามฟุตซอล ทำจากโพลีพร็อพไพลีนโคโพลีเมอร์ (พื้นสนามกลางแจ้ง) กว้าง 250 มม. X ยาว 250 มม. (+ - 1 มม) หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. ถอดประกอบได้ ขนาดพื้นสนามกว้าง 22 เมตร ยาว 42 เมตร	924	ตร.ม.	2,100.00	1,940,400.00			1,940,400.00	
3	**ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สนาม**								
	เสาประตูและตาข่ายประตูฟุตซอล	1	คู่	32,500.00	32,500.00			32,500.00	
	ป้ายบอกคะแนน	1	ชุด	10,000.00	10,000.00			10,000.00	
	อุปกรณ์เทคนิคไฟฟ้าวล์	1	ชุด	7,000.00	7,000.00			7,000.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงานรายการที่ 2+3							1,989,900.00	