

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนท่าเจริญพัฒนา

ปร .4 แผ่นที่ 1

โดยก่อสร้างถนน คสล.ถนนท่าเจริญพัฒนา (เริ่มจากถนน คสล.เดิม - บ้านประชาชนหลังสุดท้าย) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร

หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

และลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 620 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวหนองแขวง หมู่ที่ 3 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณราคา งานสาธารณูปโภค

กอง ช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลแวงใหญ่

ประมาณการโดย นายวิสุนทรณ์ ป่าเกลือ

เมื่อวันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานดิน							
	ถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	669	ตร.ม.	-	-	1.60	1,070.00	1,070.00
2	งานคอนกรีต							
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ STRENGTH 240 ก.ก./ตร.ชม.	93.00	ลบ.ม.	1,943.00	180,699.00	-	-	180,699.00
	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	620	ตร.ม.	-	-	11	6,820.00	6,820.00
	ทรายรองพื้น หนา 0.05 เมตร	31.00	ลบ.ม.	448	13,888.00	99	3,069.00	16,957.00
3	งานเหล็ก							
	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	620	ตร.ม.	30	18,600.00	5	3,100.00	21,700.00
	เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	0.160	ตัน	18,574	2,968.87	-	-	2,968.87
4	งานไม้แบบ	124.00	เมตร	-	-	20.60	2,554.40	2,554.40
	ไม้แบบ 1"x6" ยาว 4 ม.	13.00	ลบ.ฟ.	644	8,372.00	0	-	8,372.00
	ไม้ยึดแบบ 1 1/2"x3"ยาว 4 ม.	4.00	ลบ.ฟ.	707	2,828.00	0	-	2,828.00
	ตะปู	13.00	ก.ก.	50	650.00	0	-	650.00
5	งานรอยต่อคอนกรีต							
	ยางหยอดร่องคอนกรีต	2.00	กล่อ่ง	850	1,700.00	0	-	1,700.00
	ค่าหยอดยางรอยต่อ	176.00	เมตร	-	-	13	2,288.00	2,288.00
6	งานไหล่ทาง							
	หินคลุก	9	ลบ.ม.	514	4,626.00	0	-	4,626.00
7	งานท่อระบายน้ำ							
	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นรางชั้น 3 ขนาด 0.40 ม.	8	ท่อน	303	2,424.00	0	-	2,424.00
	ค่าแรงงานลงท่อ+ยาแนว	8	ท่อน	-	-	128.00	1,024.00	1,024.00
	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							256,681.27

