

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายแกว่ปัดตะ

ปร .4 แผ่นที่ 1

โดยก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 173.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.10 เมตร

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 519 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 7 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณราคา งานสาธารณูปโภค

กอง ช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลแวงใหญ่

ประมาณการโดย นายวิสุนทรณ์ ป่าเกลือ

เมื่อวันที่

เดือน เมษายน

พ .ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานดิน							
	ถมป่าขุดตอ ขนาดเบา	553	ตร.ม.	-	-	1.60	885.00	885.00
2	งานคอนกรีต							
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ STRENGTH 240 ก.ก./ตร.ซม.	77.00	ลบ.ม.	1,943.00	149,611.00	-	-	149,611.00
	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	519	ตร.ม.	-	-	11	5,709.00	5,709.00
	ทรายรองพื้น หนา 0.05 เมตร	25.00	ลบ.ม.	448	11,200.00	99	2,475.00	13,675.00
3	งานเหล็ก							
	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	519	ตร.ม.	30	15,570.00	5	2,595.00	18,165.00
	เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	0.045	ตัน	18,574	841.18	-	-	841.18
4	งานไม้แบบ	173.00	เมตร	-	-	20.60	3,563.80	3,563.80
	ไม้แบบ 1"x6" ยาว 4 ม.	12.00	ลบ.ฟ.	644	7,728.00	0	-	7,728.00
	ไม้ยึดแบบ 1 1/2"x3"ยาว 4 ม.	3.00	ลบ.ฟ.	707	2,121.00	0	-	2,121.00
	ตะปู	12.00	ก.ก.	50	600.00	0	-	600.00
5	งานรอยต่อคอนกรีต							
	ยางหยอดร่องคอนกรีต	1.00	กล่อ่ง	850	850.00	0	-	850.00
	ค่าหยอดยางรอยต่อ	48.00	เมตร	-	-	13	624.00	624.00
6	งานไหล่ทาง							
	หินคลุก	6	ลบ.ม.	514	3,084.00	0	-	3,084.00
	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							207,456.98

หมายเหตุ	
----------	--

1.3074

271,229.25