

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนกนิรดิอนสมัด

ปร.4 แผ่นที่ 1

โดยก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 316.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,422 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมืองทอง หมู่ที่ 7 ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณราคา งานสาธารณูปโภค

กอง ช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลแวงใหญ่

ประมาณการโดย นายวิสุนกรณ ปาเกลื้อ

เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	และค่าแรงงาน
1	งานดิน							
	ถมป่าขุดตอ ขนาดเบา	1,548	ตร.ม.	-	-	1.70	2,632.00	2,632.00
2	งานคอนกรีต							
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์	213.00	ลบ.ม.	1,943.00	413,859.00	-	-	413,859.00
	STRENGTH 240 ก.ก./ตร.ซม.							
	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	1,422	ตร.ม.	-	-	12	17,064.00	17,064.00
	ทรายรองพื้น หนา 0.05 เมตร	71.00	ลบ.ม.	448	31,808.00	99	7,029.00	38,837.00
3	งานเหล็ก							
	Wire Mesh 4 มม. @	1,422	ตร.ม.	30	42,660.00	5	7,110.00	49,770.00
	0.20x0.20 ม.							
	เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	0.399	ตัน	20,607	8,225.41	-	-	8,225.41
4	งานไม้แบบ	316.00	เมตร	-	-	20.60	6,509.60	6,509.60
	ไม้แบบ 1"x6" ยาว 4 ม.	35.00	ลบ.ฟ.	644	22,540.00	0	-	22,540.00
	ไม้ยึดแบบ 1 1/2"x3"ยาว 4 ม.	10.00	ลบ.ฟ.	707	7,070.00	0	-	7,070.00
	ตะปู	35.00	ก.ก.	49	1,715.00	0	-	1,715.00
5	งานรอยต่อคอนกรีต							
	ยางหยอดร่องคอนกรีต	7.00	กล่อ่ง	850	5,950.00	0	-	5,950.00
	ค่าหยอดยางรอยต่อ	456.00	เมตร	-	-	14	6,520.80	6,520.80
6	งานไหล่ทาง							
	หินคลุก	25	ลบ.ม.	514	12,850.00	0	-	12,850.00
	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							593,542.81

หมายเหตุ	
----------	--

1.3074

775,997.87