

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำเจริญพัฒนา ซอย 1 (หลังโรงพยาบาลเก่า)

ปร.4 แผ่นที่

โดยก่อสร้างถนน คสล.ถนนทำเจริญพัฒ นา ซอย 1ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 317.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร

และลงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น 3 ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 8 ท่อน

หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,268 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกระรอก หมู่ที่ 4 ตำบลเวงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณราคา งานสาธารณูปโภค

กอง ช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลเวงใหญ่

ประมาณการโดย นายวิสุนทรณ์ ป่าเกลือ

เมื่อวันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานดิน							
	ถมป่าขุดตอ ขนาดเบา	1,458	ตร.ม.	-	-	1.70	2,479.00	2,479.00
2	งานคอนกรีต							
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ STRENGTH 240 ก.ก./ตร.ชม.	190.00	ลบ.ม.	1,943.00	369,170.00	-	-	369,170.00
	ค่าแรงปูผิวคอนกรีต	1,268	ตร.ม.	-	-	12	15,216.00	15,216.00
	ทรายรองพื้น หนา 0.05 เมตร	63.00	ลบ.ม.	448	28,224.00	99	6,237.00	34,461.00
3	งานเหล็ก							
	Wire Mesh 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	1,268	ตร.ม.	30	38,040.00	5	6,340.00	44,380.00
	เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	0.385	ตัน	20,607	7,941.77	-	-	7,941.77
4	งานไม้แบบ	317.00	เมตร	-	-	20.60	6,530.20	6,530.20
	ไม้แบบ 1"x6" ยาว 4 ม.	35.00	ลบ.ฟ.	644	22,540.00	0	-	22,540.00
	ไม้ยึดแบบ 1 1/2"x3"ยาว 4 ม.	10.00	ลบ.ฟ.	707	7,070.00	0	-	7,070.00
	ตะปู	35.00	ก.ก.	49	1,715.00	0	-	1,715.00
5	งานรอยต่อคอนกรีต							
	ยางหยอดร่องคอนกรีต	7.00	กล่อง	850	5,950.00	0	-	5,950.00
	ค่าหยอดยางรอยต่อ	457.00	เมตร	-	-	14	6,535.10	6,535.10
6	งานไหล่ทาง							
	หินคลุก	38	ลบ.ม.	514	19,532.00	0	-	19,532.00
7	งานท่อระบายน้ำ							
	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นรางชั้น 3 ขนาด 0.40 ม.	8	ท่อน	306	2,448.00	0	-	2,448.00
	ค่าแรงงานลงท่อ+ยาแนว	8	ท่อน	-	-	128	1,024.00	1,024.00
	ค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน							546,992.07

หมายเหตุ	
----------	--