

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนฝ้ายราษฎร์สามัคคี - โนนตะกั่ว

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนฝ้ายราษฎร์สามัคคี-โนนตะกั่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แวงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแวงใหญ่/ เทศบาลตำบลแวงใหญ่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,596,533.93	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,596,533.93	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,596,533.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

พงษ์พัฒน์ โยธา

17 มิถุนายน 2562 15:42:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานถ่างป่าชุดต่อ ขนาดเบา	4,531.000	ตร.ม.	0.00	0.00	1.68	7,612.08	7,612.08	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	551.000	ลบ.ม.	1,943.93	1,071,105.43	0.00	0.00	1,071,105.43	
	- งานค่าปูผิวคอนกรีต	3,940.000	ตร.ม.	0.00	0.00	11.93	47,004.20	47,004.20	
	- งานทรายรองพื้น	157.000	ลบ.ม.	481.31	75,565.67	99.00	15,543.00	91,108.67	
	-	3,940.000	ตร.ม.	30.00	118,200.00	5.00	19,700.00	137,900.00	
	งานตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดเหล็ก ศก.4.0 มม.ขนาดตาราง 0.20x0.20 เมตร								
	- งานเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ศก.12 มม.	1.210	ตัน	20,607.48	24,935.05	0.00	0.00	24,935.05	
	- งานไม้กระบาก ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	110.000	ลบ.ฟ.	647.98	71,277.80	0.00	0.00	71,277.80	
	- งานไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	33.000	ลบ.ฟ.	725.85	23,953.05	0.00	0.00	23,953.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานตะปูตอกไม้ ชนิดพอม ขนาด 3 นิ้ว	110.000	กก.	49.34	5,427.40	0.00	0.00	5,427.40	
	- ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	985.000	เมตร	0.00	0.00	20.60	20,291.00	20,291.00	
	- งานวัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีต	10.000	กล่อง	850.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	- งานค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	1,425.000	เมตร	0.00	0.00	13.65	19,451.25	19,451.25	
	- งานค่าแรงปรับระดับหินคลุกไหล่ทาง	118.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	11,682.00	11,682.00	
	- งานไหล่ทางหินคลุก	118.000	ลบ.ม.	477.00	56,286.00	0.00	0.00	56,286.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	25,812.89	1,455,250.40	250.86	141,283.53	1,596,533.93	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,596,533.93	

กรมโยธาธิการและผังเมือง

กองช่างโยธา

พงษ์พัฒน์ โยธา

17 มิถุนายน 2562 15:42:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนฝายราษฎร์สามัคคี - โนนตะกั่ว
งาน
ขอ
โครงการ/ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนฝายราษฎร์สามัคคี-โนนตะกั่ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
งาน
สถานที่ /โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนฝายราษฎร์สามัคคี-โนนตะกั่ว
กว้างใหญ่ อำเภอ กว้างใหญ่ จังหวัด ขอนแก่น แบบเลขที่
ก่อสร้าง
ตำบล
หน่วยงาน เทศบาลตำบลแก้งใหญ่ / เทศบาลตำบลแก้งใหญ่
เจ้าของ
โครงการ/
งาน
ก่อสร้าง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,596,533.93	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,596,533.93	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	- งานถางป่าชุดตอ ขนาดเบา	4,531.000	ตร.ม.	0.00	0.00	1.68	7,612.08	7,612.08	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	551.000	ลบ.ม.	1,943.93	1,071,105.43	0.00	0.00	1,071,105.43	
	- งานค่าปูผิวคอนกรีต	3,940.000	ตร.ม.	0.00	0.00	11.93	47,004.20	47,004.20	
	- งานทรายรองพื้น	157.000	ลบ.ม.	481.31	75,565.67	99.00	15,543.00	91,108.67	
	- งานตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบชนิดสี่เหลี่ยมจัตุรัส	3,940.000	ตร.ม.	30.00	118,200.00	5.00	19,700.00	137,900.00	
	ขนาดเหล็ก ศก.4.0 มม.ขนาดตาราง 0.20x0.20 เมตร								
	- งานเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ศก.12 มม.	1.210	ตัน	20,607.48	24,935.05	0.00	0.00	24,935.05	
	- งานไม้กระดาน ไม้ไผ่ ขนาด 1 x 6 นิ้ว	110.000	ลบ.ฟ.	647.98	71,277.80	0.00	0.00	71,277.80	
	ยาว 4 - 4.50 เมตร								

- งานไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร	33.000	ลบ.ฟ.	725.85	23,953.05	0.00	0.00	23,953.05
- งานตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	110.000	กก.	49.34	5,427.40	0.00	0.00	5,427.40
- ค่าแบบจ้างตัดตามยาว 2 ข้าง	985.000	เมตร	0.00	0.00	20.60	20,291.00	20,291.00
- งานวัสดุยาแนวรอยต่อคอนกรีต	10.000	กล่อง	850.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
- งานค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	1,425.000	เมตร	0.00	0.00	13.65	19,451.25	19,451.25
- งานค่าแรงปรับระดับหินคลุกไหล่ทาง	118.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	11,682.00	11,682.00
- งานไหล่ทางหินคลุก	118.000	ลบ.ม.	477.00	56,286.00	0.00	0.00	56,286.00
รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	25,812.89	1,455,250.40	250.86	141,283.53	1,596,533.93