

ปร.4 แผ่นที่ 1

เมื่อวันที่ ๒๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน รื้อถอน ถนน คสล.+ชนทั้ง	126	ตร.ม.	-	-	115	14,490.00	14,490.00	
2	งานดิน ขุดบริเวณดินอ่อน+ชนทั้ง	126	ลบ.ม.	-	-	53	6,678.00	6,678.00	
	ดินถม บดทับ	126	ลบ.ม.	45	5,670.00	45.03	5,674.00	11,344.00	
	ถางป่าขุดต่อ ขนาดเบา	126	ตร.ม.	-	-	1.70	214.00	214.00	
3	งานคอนกรีต	18.90	ลบ.ม.	-	-	306	5,783.00	5,783.00	
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ STRENGTH 240 ก.ก./ตร.ซม.	18.90	ลบ.ม.	1,943	36,722.70	-	-	36,722.70	
	ทรายรองพื้น หนา 0.05 เมตร	6.30	ลบ.ม.	481	3,030.30	99	623.70	3,654.00	
4	งานเหล็ก Wire Mesh 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	126	ตร.ม.	30	3,780.00	5	630.00	4,410.00	
	เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	0.011	ตัน	20,967	221.41	-	-	221.41	
5	งานไม้แบบ	21.00	เมตร	-	-	20.60	432.60	432.60	
	ไม้แบบ 1"x6" ยาว 4 ม.	6.30	ลบ.ฟ.	647	4,076.10	0	-	4,076.10	
	ไม้ยึดแบบ 1 1/2"x3"ยาว 4 ม.	1.89	ลบ.ฟ.	725	1,370.25	0	-	1,370.25	
	ตะปู	1.58	ก.ก.	49	77.18	0	-	77.18	
6	งานรอยต่อคอนกรีต ยางหยอดร่องคอนกรีต	0.10	กล่อง	850	85.00	0	-	85.00	
	ค่าหยอดยางรอยต่อ	12.00	เมตร	-	-	13.65	163.80	163.80	

รั้วถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร หรือพื้นที่รั้วถนนไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร
ชุดบริเวณดินอ่อน ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 135 ลูกบาศก์เมตร
ถมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร สูงเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 135 ลูกบาศก์เมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 21.00 เมตร ทน 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางดินถม กว้างเฉลี่ย 0.20 เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 126 ตารางเมตร

วางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40x1.00 เมตร จำนวน 6 ท่อน จำนวนบ่อพักน้ำ 1 บ่อ

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแขวงใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลแขวงใหญ่ อำเภอแขวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณราคา งานสาธารณูปโภค

กองช่าง

สำนักงานเทศบาลตำบลแขวงใหญ่

ประมาณการโดย นายวิสุนกรณ์ ป่าเกลือ

เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
7	งานท่อระบายน้ำ								
	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	6.00	ท่อน	329	1,974.00	0	-	1,974.00	
	ปากลิ้นราง ชั้น 3								
	ขนาด 0.40x1.00 เมตร								
	ค่าแรงงานลงท่อ+ยาแนว	6.00	ท่อน	-	-	128.00	768.00	768.00	
	7.1 งานคอนกรีตหยาบ	0.36	ลบ.ม.	-	-	398	143.28	143.28	
	ปูปอร์ตแลนด์ ประภท 1	0.094	ตัน	2,538	237.56	0	-	237.56	
	ทรายหยาบ	0.22	ลบ.ม.	501	111.82	0	-	111.82	
	หินผสมคอนกรีต	0.39	ลบ.ม.	593	232.69	0	-	232.69	
	7.2 งานทรายรองพื้น								
	ทรายรองพื้น	0.18	ลบ.ม.	481	86.58	99	17.82	104.40	
8	งานบ่อพักน้ำ								
	8.1 งานคอนกรีต	0.38	ลบ.ม.	-	-	436	167.42	167.42	
	ปูปอร์ตแลนด์ ประภท 1	0.13	ตัน	2,538	327.46	0	-	327.46	
	ทรายหยาบ	0.23	ลบ.ม.	501	115.43	0	-	115.43	
	หินผสมคอนกรีต	0.42	ลบ.ม.	593	248.21	0	-	248.21	
	8.2 งานไม้แบบ	3	ตร.ม.	-	-	133	399.00	399.00	
	ไม้อัด 4"x8" ทน 7 มม.	1.00	แผ่น	457	457.00	0	-	457.00	
	ไม้ยึดแบบ 1 1/2"x3"ยาว 4 ม.	0.40	ลบ.ฟ.	725	290.00	0	-	290.00	
	ตะปู	0.33	ก.ก.	49	16.33	0	-	16.33	
	8.3 งานเหล็กเสริม								
	เหล็กกลม 9 มม.	0.014	ตัน	21,677	308.93	4,100	58.43	367.36	
	ลวดผูกเหล็ก	0.43	ก.ก.	47	20.09	-	-	20.09	
	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	1	ท่อน	355	355.00	-	-	355.00	

ปร.4 แผ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

[illegible]