

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
9	งานขยายโครงหลังคา							
	- C 75x45x15x2.3 มม.	5	ท่อน	404.00	2,020.00	-	-	2,020.00
	- C 100x50x20x2.3 มม.	5	ท่อน	579.00	2,895.00	-	-	2,895.00
	- ค่าเชื่อมโครงหลังคาและวัสดุการเชื่อม	222	กก	-	-	10.00	2,220.00	2,220.00
	- งานทาสีน้ำมัน+สีกันสนิมโครงหลังคา	18	ตร.ม.	51.00	918.00	35.00	630.00	1,548.00
10	งานมุงหลังคา							
	- งานติดตั้งหลังคา Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.28 มม.	30	เมตร	85.00	2,550.00	-	-	2,550.00
	- งานติดตั้ง Flashing Metal Sheet	55	เมตร	85.00	4,675.00	50.00	2,750.00	7,425.00
	- สกรูยึด	115	ตัว	2.50	287.50	-	-	287.50
	- ค่าแรงติดตั้งหลังคา Metal Sheet	20	ตร.ม.	-	-	70.00	1,400.00	1,400.00
	- เชิงชายไม้สำเร็จ (ไม้เทียม) ขนาด 8"	27	เมตร	96.00	2,592.00	45.00	1,215.00	3,807.00
11	งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบรองต่อ หนา 9 มม. โครงโครงเหล็กชุบสังกะสี	34	ตร.ม.	258.00	8,772.00	75.00	2,560.00	11,322.00
12	งานประตู-หน้าต่าง							
	- ประตู ป1	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
	- ประตู ป2	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	600.00	600.00	4,100.00
	- หน้าต่าง น1	2	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00
13	งานสีน้ำพลาสติก	210	ตร.ม.	41.00	8,610.00	30.00	6,300.00	14,910.00
14	งานระบบไฟฟ้า							
14.1	ตู้สแควร์วี่ ชนิด 6 ช่อง	1	ชุด	1,550.00	1,550.00	-	-	1,550.00
14.2	เมนเบรกเกอร์ 63A	1	ชุด	175.00	175.00	-	-	175.00
14.3	เซอร์กิตเบรกเกอร์	1	ชุด	110.00	110.00	-	-	110.00
14.4	ชุดโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 2x36 วัตต์ ชนิดฝังฝ้าเพดาน	4	ชุด	700.00	2,800.00	-	-	2,800.00
14.5	ชุดรางนีออนสำเร็จ ขนาด 1x36 วัตต์	10	ชุด	175.00	1,750.00	-	-	1,750.00
14.6	สวิตช์เดี่ยว ขนาดไม่น้อยกว่า 10A220V	8	อัน	28.00	224.00	-	-	224.00
14.7	เต้ารับ ขนาดไม่น้อยกว่า 15A220V	7	ชุด	28.00	196.00	-	-	196.00
14.8	กล่องพลาสติกพร้อมหน้ากาก	5	ชุด	36.00	180.00	-	-	180.00
14.9	สายไฟฟ้า							
	- สายฟ้า VAF ขนาด 2x1.5 ตร.ม.	80	เมตร	13.20	1,056.00	-	-	1,056.00
	- สายฟ้า VAF ขนาด 2x2.5 ตร.ม.	30	เมตร	16.40	492.00	-	-	492.00
14.1	วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ (5%)	1	เหมารวม	339.15	339.15	-	-	339.15
14.11	ค่าแรงประกอบและติดตั้งระบบไฟฟ้า (30%)	1	เหมารวม	-	-	2,661.65	2,661.65	2,661.65
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน							145,413.65

