

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงฝายราษฎร์สามัคคี บ้านหนองกระรอก หมู่ที่ ๔
ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
กองช่าง เทศบาลตำบลแวงใหญ่ ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 เทคอนกรีตยกระดับช่องระบายน้ำ จำนวน ๗ ช่อง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา : แบบ ปร.๕ แบบ ปร.๔ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพงษ์พัฒน์ โยธา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. นายเปรมกมล ผางแพ่ง ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
 ๓. นายวิสุนกรณ์ ปาเกลื้อ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
 ๔. นายเสกสรรค์ เขจรสัตย์ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการขยายถนนและปรับปรุงบ่อพักน้ำ ถนนไผ่สีทอง บ้านดอนบาลไท หมู่ที่ ๒ ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
กองช่าง เทศบาลตำบลแวงใหญ่ ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๔๙,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
รื้อถอนทางเท้า ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รื้อถอนไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ตารางเมตร
ขยายถนน คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒ ข้างๆละ ๑๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๗ ตารางเมตร ปรับปรุงบ่อพักน้ำ ขนาดกว้าง ๑,๑๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อ
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๔๙,๐๐๐.- บาท (-สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา : แบบ ปร.๕ แบบ ปร.๔ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพงษ์พัฒน์ โยธา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. นายเปรมกมล ผางแพ่ง ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
 ๓. นายวิสุนทรณ์ ปาเกลื้อ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
 ๔. นายเสกสรรค์ เขจรสัตย์ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

วง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนชนบท-กุดรู ช่วงหน้าสำนักงานเทศบาล
ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
กองช่าง เทศบาลตำบลแวงใหญ่ ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๓๔,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร
พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๖ ตารางเมตร หนา ๐.๑๒ เมตร
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๗๓๔,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา : แบบ ปร.๕ แบบ ปร.๔ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายพงษ์พัฒน์ โยธา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 ๒. นายเปรมกมล ผางแพ่ง ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
 ๓. นายวิสุนกรณ์ ปาเกลื้อ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
 ๔. นายเสกสรรค์ เขจรสัตย์ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงฝายราษฎร์สามัคคี
ปรับปรุงฝายราษฎร์สามัคคี โดยเทคอนกรีตยกระดับช่องระบายน้ำ จำนวน ๗ ช่อง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร
สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองกระรอก หมู่ที่ ๔ ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลแวงใหญ่
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	236,023.31	1.2726	300,363.26	ระยะเวลา ก่อสร้าง 60 วัน
2	ประเภทงานทาง		1.3365		
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2509		
4	ประเภทงานชลประทาน		1.3266		
5	ไม่มีเงื่อนไข				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน หัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			300,363.26	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			300,000.00	
	(ตัวอักษร) (-สามแสนบาทถ้วน-)				

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณราคา โครงการขยายถนนและปรับปรุงบ่อพักน้ำ ถนนไฟสีทอง

สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนบาลไท หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคาตามแบบ ประ.๔ จำนวน ๒ แผ่น

เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		1.2726	-	
2	ประเภทงานทาง	189,834.90	1.3365	253,714.34	ระยะเวลา
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2509		ก่อสร้าง
4	ประเภทงานชลประทาน		1.3266		45 วัน
5	ไม่มีเงื่อนไข				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน หัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			253,714.34	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			249,000.00	
	(ตัวอักษร) สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน				

ใบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนชนบท - กุดริ้ว ช่วงหน้าสำนักงานเทศบาล

ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๖ ตารางเมตร หนา ๐.๑๒ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวหนองแขวง หมู่ที่ ๓ ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคาโดย นายวิสุนกรณ์ ปาเกลือ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยแต่งพร้อมบดทับพื้นเดิม	1,426.00	ตร.ม.	-	-	8.20	11,693.20	11,693.20	
2	ทรายรองพื้น	71.00	ลบ.ม.	345.00	24,495.00	99.00	7,029.00	31,524.00	
3	คอนกรีตโครงสร้าง(Strength 240 ksc.)	171.00	ลบ.ม.	-	-	436.00	74,556.00	74,556.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	57.45	ตัน	2,528.00	145,233.60	-	-	145,233.60	
	- ทรายผสมคอนกรีต	102.00	ลบ.ม.	498.00	50,796.00	-	-	50,796.00	
	- หินผสมคอนกรีต	186.00	ลบ.ม.	635.00	118,110.00	-	-	118,110.00	
4	เหล็กตะแกรง Wire mesh $\varnothing$ 4 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	1,426.00	ตร.ม.	25.00	35,650.00	5.00	7,130.00	42,780.00	
5	เหล็ก Dowel $\varnothing$ 12 มม. ยาว 0.50 ม.	0.37	ตัน	20,560.00	7,504.40	3,401.00	1,241.37	8,745.77	
6	งานไม้แบบ	32.00	ตร.ม.	-	-	113.00	3,616.00	3,616.00	
	- ไม้แบบ	16.00	ลบ.ฟ.	644.00	10,304.00	-	-	10,304.00	
	- ไม้คร่ำ	4.80	ลบ.ฟ.	719.00	3,451.20	-	-	3,451.20	
	- ตะปู	8.00	กก.	49.00	392.00	-	-	392.00	
7	งานรอยต่อยางแอสฟัลท์	51.00	ลิตร	30.00	1,530.00	-	-	1,530.00	
8	งานขบคันคอนกรีต								
	ขบคันคอนกรีต ขนาด 0.15x0.30 ม.	108.00	ม.	175.00	18,900.00	-	-	18,900.00	
	สีน้ำพลาสติก	27.00	ตร.ม.	40.00	1,080.00	30.00	810.00	1,890.00	
9	งานปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก								
9.1	คอนกรีต (Strength 240 ksc.)	2.34	ลบ.ม.	-	-	436.00	1,020.24	1,020.24	
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	0.79	ตัน	2,528.00	1,987.01	-	-	1,987.01	
	ทรายผสมคอนกรีต	1.40	ลบ.ม.	498.00	697.20	-	-	697.20	
	หินผสมคอนกรีต	2.55	ลบ.ม.	635.00	1,619.25	-	-	1,619.25	

ใบประมาณราคาก่อสร้าง
สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่

ประมาณราคา โครงการขยายถนนและปรับปรุงบ่อกักน้ำ ถนนไผ่สีทอง
รื้อถอนทางเท้า ยาว ๑๒๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่รื้อถอนไม่น้อยกว่า ๑๘๓ ตารางเมตร
ขยายถนน คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒ ข้างๆละ ๑๒๘.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๗ ตารางเมตร ปรับปรุงบ่อกักน้ำ ขนาดกว้าง ๑,๑๐ เมตร ยาว ๑.๑๐ เมตร จำนวน ๑๓ บ่อ
สถานที่ก่อสร้าง บ้านดอนบาลไท หมู่ที่ ๒ ตำบลเวียงใหญ่ อำเภอเวียงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงใหญ่
ประมาณราคาโดย นายวิสุนกรณ์ ปาเกลื้อ เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	รื้อคอนกรีต (รื้อขนไป)	183	ตร.ม.	-	-	70.00	12,810.00	12,810.00	
	งานดิน								
	ขุดดินปรับระดับ	73	ลบ.ม.	-	-	99.00	7,227.00	7,227.00	
2	งานคอนกรีต	54.50	ลบ.ม.	-	-	436.00	23,762.00	23,762.00	
	ปูนปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	18.30	ตัน	2,528.00	46,262.40	-	-	46,262.40	
	ทรายผสมคอนกรีต	33	ลบ.ม.	498.00	16,434.00	-	-	16,434.00	
	หอนผสมคอนกรีต	60	ลบ.ม.	635.00	38,100.00	-	-	38,100.00	
	ทรายรองพื้น	18	ลบ.ม.	345.00	6,210.00	99.00	1,782.00	7,992.00	
3	งานเหล็ก								
	WIRE MESH @ 0.20x0.20 ม.	363	ตร.ม.	25.00	9,075.00	5.00	1,815.00	10,890.00	
4	งานรอยต่อคอนกรีต								
	ยางหยอดรอยต่อ	20	ลิตร	30.00	600.00	-	-	600.00	
5	งานไม้แบบ	19	ตร.ม.	-	-	113.00	2,147.00	2,147.00	
	ไม้แบบ 1"x6"x4.00 ม.	8.70	ลบ.ฟ.	644.00	5,602.80	-	-	5,602.80	
	ไม้คร่าว 1 1/2"x3"x4.00 ม.	2.50	ลบ.ฟ.	719.00	1,797.50	-	-	1,797.50	
	ตะปู	3	ก.ก.	49.00	147.00	-	-	147.00	
6	งานบ่อกักน้ำ								
	งานคอนกรีต	2.70	ลบ.ม.	-	-	436.00	1,177.00	1,177.00	
	ปูนปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	0.90	ตัน	2,528.00	2,275.20	-	-	2,275.20	
	ทรายผสมคอนกรีต	1.50	ลบ.ม.	498.00	747.00	-	-	747.00	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนชนบท - ฤๅษี ช่วงหน้าสำนักงานเทศบาล

ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๓.๐๐ เมตร

พื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑,๔๒๖ ตารางเมตร หนา ๐.๑๒ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวหนองแขวง หมู่ที่ ๓ ตำบลแขวงใหญ่ อำเภอแขวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น

ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลแขวงใหญ่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น

เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	549,329.83	1.2726	-	ระยะเวลา ก่อสร้าง 45 วัน
2	ประเภทงานทาง		1.3365	734,179.32	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2509		
4	ประเภทงานชลประทาน		1.3266		
5	ไม่มีเงื่อนไข				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงาน หัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			734,179.32	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			734,000.00	
	(ตัวอักษร) เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน				