

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย**  
**ในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนท่าเจริญพัฒนา ซอย ๑ บ้านหัวหนองแขวง หมู่ที่ ๓ ตำบลแขวงใหญ่ อำเภอสว่างใหญ่ จังหวัดขอนแก่น  
กองช่าง เทศบาลตำบลแขวงใหญ่ ตำบลแขวงใหญ่ อำเภอสว่างใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๙๒,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
ไหล่ทางหินลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๔๘ ตารางเมตร
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๙๒,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง  
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา : แบบ ปร.๕ แบบ ปร.๔ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายพงษ์พัฒน์ โยธา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  ๒. นายเปรมกมล ผางแพ่ง ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
  ๓. นายวิสุนกรณ์ ปาเกลื้อ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
  ๔. นายเสกสรรค์ เขจรสัตย์ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองอินทร์พัฒนา บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๗  
ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น  
กองช่าง เทศบาลตำบลแวงใหญ่ ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๐๗,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป  
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร  
ไหล่ทางหินลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร
๔. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๕๐๗,๐๐๐.- บาท (-ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน-)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา : แบบ ปร.๕ แบบ ปร.๔ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายพงษ์พัฒน์ โยธา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
  ๒. นายเปรมกมล ผางแพ่ง ตำแหน่ง วิศวกรโยธา
  ๓. นายวิสุนกรณ์ ปาเกลื้อ ตำแหน่ง นายช่างโยธา
  ๔. นายเสกสรรค์ เขจรสัตย์ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า

วง





สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนท่าเจริญพัฒนา ซอย ๑  
 ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร  
 หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๔๘ ตารางเมตร  
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหัวหนองแขวง หมู่ที่ ๓ ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น  
 ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลแวงใหญ่  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น  
 เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

| ลำดับที่ | รายการ                                  | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ                       |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                          | 469,220.17                                | 1.2726   | 597,129.59                              | ระยะเวลา<br>ก่อสร้าง<br>30 วัน |
| 2        | ประเภทงานทาง                            |                                           | 1.3365   |                                         |                                |
| 3        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม             |                                           | 1.2509   |                                         |                                |
| 4        | ประเภทงานชลประทาน                       |                                           | 1.3266   |                                         |                                |
| 5        | ไม่มีเงื่อนไข                           |                                           |          |                                         |                                |
|          | เงื่อนไข                                |                                           |          |                                         |                                |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %                    |                                           |          |                                         |                                |
|          | เงินประกันผลงาน หัก 0 %                 |                                           |          |                                         |                                |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %                     |                                           |          |                                         |                                |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %                     |                                           |          |                                         |                                |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น          |                                           |          | 597,129.59                              |                                |
|          | คิดเป็นเงินงบประมาณ                     |                                           |          | 592,000.00                              |                                |
|          | (ตัวอักษร) แก้วแสนแก้วหมื่นหกพันบาทถ้วน |                                           |          |                                         |                                |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหนองอินทร์พัฒนา  
ผิวจราจรขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินลูกรัง กว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร  
หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑๖ ตารางเมตร  
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น  
ฝ่ายประมาณราคา งานวิศวกรรม กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลแวงใหญ่  
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น  
เมื่อวันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

| ลำดับที่ | รายการ                          | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ                       |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| 1        | ประเภทงานอาคาร                  | 400,031.08                                | 1.2726   | 509,079.55                              | ระยะเวลา<br>ก่อสร้าง<br>30 วัน |
| 2        | ประเภทงานทาง                    |                                           | 1.3365   |                                         |                                |
| 3        | ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม     |                                           | 1.2509   |                                         |                                |
| 4        | ประเภทงานชลประทาน               |                                           | 1.3266   |                                         |                                |
| 5        | ไม่มีเงื่อนไข                   |                                           |          |                                         |                                |
|          | เงื่อนไข                        |                                           |          |                                         |                                |
|          | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %            |                                           |          |                                         |                                |
|          | เงินประกันผลงาน หัก 0 %         |                                           |          |                                         |                                |
|          | ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %             |                                           |          |                                         |                                |
|          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %             |                                           |          |                                         |                                |
| สรุป     | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น  |                                           |          | 509,079.55                              |                                |
|          | คิดเป็นเงินงบประมาณ             |                                           |          | 507,000.00                              |                                |
|          | (ตัวอักษร) ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน |                                           |          |                                         |                                |