

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
4.3	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กกลม 9 มม.	0.220	ตัน	21,060.00	4,567.03	4,100.00	889.12	5,456.15	
	ลวดผูกเหล็ก	6.000	ก.ก.	59.00	354.00	-	-	354.00	
5	งานฝาปิดบ่อพักน้ำ								
5.1	งานคอนกรีต	2.210	ลบ.ม.	-	-	436.00	965.30	965.30	
	ปูนปอร์ตแลนด์ ประเภท 1	0.740	ตัน	2,542.00	1,591.00	-	-	1,891.00	
	ทรายหยาบ	1.000	ลบ.ม.	448.00	448.00	-	-	448.00	
	หินผสมคอนกรีต	2.000	ลบ.ม.	626.00	1,252.00	-	-	1,252.00	
5.2	งานเหล็กเสริม								
	เหล็กกลม 9 มม.	0.037	ตัน	21,060.00	771.38	4,100.00	150.17	921.55	
	ลวดผูกเหล็ก	1.000	ก.ก.	59.00	59.00	-	-	59.00	
	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	20.000	ท่อน	392.00	7,840.00	-	-	7,840.00	
5.3	งานท่อพีวีซี								
	ท่อพีวีซี ขนาด 2" ชั้น 8.5	6.000	ท่อน	158.00	948.00	-	-	948.00	
6	งานท่อน้ำเสีย								
	ท่อพีวีซี ขนาด 3" ชั้น 8.5	7.000	ท่อน	350.00	2,450.00	-	-	2,450.00	
7	งานไหลทาง								
	หินคลุก	22.000	ลบ.ม.	514.00	11,308.00	-	-	11,308.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							365,418.67	

(ลงชื่อ) พงษ์พัฒน์ โยธา ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายพงษ์พัฒน์ โยธา)

(ลงชื่อ) เปรมกมล ผางแพ่ง กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายเปรมกมล ผางแพ่ง)

(ลงชื่อ) วิสนุกรณ์ ป่าเกลื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายวิสนุกรณ์ ป่าเกลื่อ)

(ลงชื่อ) สอ เสกสรรค์ เขจรสัจย์ กรรมการกำหนดราคากลาง
 (เสกสรรค์ เขจรสัจย์)

